

TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys

2016 m. rugsėjo 27 d.



**AB „KAUNO ENERGIJA“ PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMYBINIO PASTATO  
PATALPŲ REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis
Sudarant sąmatą įvertinti specifinius darbus, darbą padidinto pavojingumo sąlygomis, sezoniškumą. Remontas vykdomas pagrindinio gamybinio pastato 6P1p vidaus patalpose – vidaus siena ir kolona už biokatilų (poz. II, III, IV,V) bei patalpos dalis biokatilų dūmsiurblių zonoje.			
<b>I.</b>	<b>Sienų remontas (biokatilų dūmsiurblių zonoje, I aukštas, patalpos aukštis 6 m)</b>		
1.	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas.	100 m <sup>2</sup>	0,6
2.	Paruošimas dažymui (paviršinio sluoksnio išlyginimas remontiniu tinko mišiniu, gruntavimas).	100 m <sup>2</sup>	2
3.	Paprastas dažymas vandeniniais dažais (latekso ar analogiški) voleliu (2 kartus).	100 m <sup>2</sup>	2
<b>II.</b>	<b>Sienos remontas (I a. už biokuro katilų ciklonų, aukštis iki 5,5 m)</b>		
1.	Sienų tinkavimas.	100 m <sup>2</sup>	1,1
2.	Gruntavimas ir paprastas dažymas vandeniniais dažais (latekso ar analogiški) voleliu (2 kartus).	100 m <sup>2</sup>	1,1
<b>III.</b>	<b>Sienos remontas (biokatilų ciklonų aikštelės lygyje, aukštis 3,5 m)</b>		
1.	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas.	100 m <sup>2</sup>	0,1
2.	Paruošimas dažymui (paviršinio išlyginimas remontiniu tinko mišiniu, gruntavimas).	100 m <sup>2</sup>	0,7
3.	Paprastas dažymas vandeniniais dažais (latekso ar analogiški) voleliu (2 kartus).	100 m <sup>2</sup>	0,7
<b>IV.</b>	<b>Sienos remontas (deaeratorių lygyje - darbai aukštyje iki 22 m) ir grindų besiribojančių su siena remontas</b>		
1.	Inventorinių iki 20 m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas apdailos darbams (ar kitų priemonių panaudojimas darbams aukštyje).	100 m <sup>2</sup>	4,4
2.	Atskirų angų sienoje užmūrijimas (ar užtaisymas gipso plokšte).	100 m <sup>2</sup>	0,2
3.	Mūrinių sienos tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas.	100 m <sup>2</sup>	0,8
4.	Paruošimas dažymui (paviršinio sluoksnio išlyginimas remontiniu tinko mišiniu, gruntavimas).	100 m <sup>2</sup>	4,5
5.	Paprastas dažymas vandeniniais dažais (latekso ar analogiški) voleliu (2 kartus).	100 m <sup>2</sup>	4,5
6.	Betoninių grindų remontas, išklanjant akmenų masės plytelėmis (plytelės 30x30 ar daugiau).	100 m <sup>2</sup>	1,1
<b>V.</b>	<b>Tinkuotų gelžbetoninių kolonų remontas (darbai aukštyje)</b>		
1.	Paviršiaus valymas.	100 m <sup>2</sup>	0,8
2.	Kolonų paviršių paruošimas dažymui su daliniu atskirų vietų (iki 10 proc.) tinko remontu, paviršių gruntavimas.	100 m <sup>2</sup>	0,8
3.	Paprastas dažymas vandeniniais dažais (latekso ar analogiški) voleliu (2 kartus).	100 m <sup>2</sup>	0,8

Paslaugos atlikimo terminas – per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Atliktiems darbams nustatomas garantinis laikas, vadovaujantis LR CK 6.698 straipsniu bei statybos įstatymo 36 straipsniu. Atsiradus defektams – jie turi būti pašalinti per 10 dienų nuo pranešimo gavimo. Vykdam darbus vadovautis LR Statybos įstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimais bei galiojančiais teisės aktais.

ŠTKET vadovas

Petrašiūnų elektrinės vadovas

 Stanislovas Karčiauskas  
 Rimantas Šilkinis